




ZÁBRADLIE Z ČELNEJ STRANY 1*




DETAIL ZÁBRADLIA


POHLAD REZ



ZÁBRADLIE Z BOČNEJ STRANY 2*



KOT. PLATŇA



VÝKAZ MATERIÁLU

P.Č.	POPIS PRVKU	ROZM. PRVKU mm	POČET PRVKOV ks	JEDN. HMOT. kg/m	HMOT. CELKOM kg	POZNÁMKA
1.	RÚRKA Ø40/4 MM (STĽPIK, MADLO, V. ČLEN.)	49500	1	3,55	175,80	
2.	ZVISLÉ ČLENENIE GULATINA Ø12 MM	700	120	0,90	75,60	
3.	KOTVIACA PLATŇA HR. 10 MM	100*100	13	78,50	10,30	
					261,70	
	STRATNE +5%				13,10	
	CELKOM				274,80	
	LEPENÉ KOTVY DO BETÓNU M8		52			

POZNÁMKA :

- OCEL 11 373
- ELEKTRODY E 4483
- OCHRANA MATERIÁLU NÁTERMI : 2* ZÁKLADNÝ + 2* VRCHNÝ
- OCELOVÁ KONŠTRUKCIA SA KOTVI DO BETÓNOVEJ PODLAHY
- LEPENÝMI KOTVAMI DO BETÓNU M8
- ZVARY POUŽÍVAŤ NA SPŔYJANIE PRVKOV KUTOVÉ HR. 4 MM PO OBVODE STYKU
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA OCELOVEJ KONŠTRUKCIÍ NIE JE SPRACOVANÁ
- NA ÚROVNI VÝROBNEJ DOKUMENTACIÍ.
- PRED ZAHAJENÍM VÝROBY ZÁBRADLIA PREMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY

Navrhovateľ	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	PRORESING Ing.Júroľ DŽUGAN Demešova 29 040 11 KOŠICE	
Ing.Júroľ DŽUGAN	Ing.Júroľ DŽUGAN	Ing.Júroľ DŽUGAN	Ing.Júroľ DŽUGAN		
Investor	OBEC PERIN – CHYM				
Miesto stavby	k. ú. Vyšný Láneč, p. č. 238/3				
Stavba	ZVÝŠENIE NÁVŠTEVNOSTI V OKOLI VODNEJ PLOCHY PERINSKO – CHYMSKÝCH RYBNÍKOV				
Objekt	SO 01.1 – STAVEBNÁ ČASŤ				
Obsah výkresu	VÝKRES ZÁBRADLIA			Mierka	Číslo výkresu
SO 01 výškové rozhodisko – pozorovateľňa vĺčatva 1.				1:50	09