


PÔDORYS STRECHY



POZNÁMKA:

- \* NA ŠIKMEJ STRECHE JE NAVRHNUTÁ STREŠNÁ KRYTINA – ASFALTOVÝ ŠINDEL
- \* KLAMPIARSKÉ VÝROBKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,60 MM
- \* STREŠNÉ KRYTINY KOTVIť A SPÁJAť PODLA POKYŇOV VÝROBCOV.
- \* STREŠNÚ KRYTINU NA ŠIKMEJ STRECHE VYBAVÍť ZACHŤAVAČMI SNEHU

VÝPIS – KLAMPIARSKÉ VÝROBKY

OZN	SCHEMA	POPIS	VÝKAZ	POZNÁMKY
10/k		Oplechovanie OKAPU	poplastovaný plech hr. 1,0 mm CELK. DL.=32,0 m RS=300 mm	
11/k		podokapový žlab D 160	poplastovaný plech hr. 1,0 mm CELK. DL.=42,0 m	vrátane príslušenstva
12/k		žlabový konický kotlík D 100	poplastovaný plech hr. 1,0 mm ks = 2	
13/k		horné koleno D 100	poplastovaný plech hr. 1,0 mm ks = 2	
14/k		odpadová rúra D 100	poplastovaný plech hr. 1,0 mm CELK. DL.=30,0 m	vrátane príslušenstva
15/k		výfukové koleno D 100	poplastovaný plech hr. 1,0 mm ks = 2	
16/k		podokapový žlab D 160 rohý žlabu	poplastovaný plech hr. 1,0 mm ks = 4	
17/k				
18/k				

Navrhovateľ		Výpracoval		Kreslil	Kontroloval	<div>PRORESING</div> <div>Ing. Juroľ DŽUGAN</div> <div>Denešova 29</div> <div>040 11 KOSICE</div>
Ing. Juroľ DŽUGAN		Ing. Juroľ DŽUGAN		Ing. Juroľ DŽUGAN	Ing. Juroľ DŽUGAN	
Investor		OBEČ PERIN – CHYM				
Miesto stavby		k. ú. Vyšný Lánec, p. č. 236/3				
Stavba		ZVYŠENIE NAVŠTEVNOSTI V OKOLI VODNEJ PLOCHY PERINSKO – CHYMSKÝCH RYBNÍKOV				
Objekt		SO 02.1 – STAVEBNÁ ČASŤ				
Obsah výkresu		PÔDORYS STRECHY				
SO 02 Výškové rozložidlo – pozorovateľňa vltáctva 2.						